UWAGI :
Klatka o zakreskowanej powierzchni poza zakresem opracowania

Projektowane Ściany
ściany lub fragmenty Ścian do wyburzenia

Projektowane kominy wentylacyjne
z pustak·w 19x19cm obmurowane

Pomieszczenia wydzielone poûarowo

GRANICA STREFY PPOż. - klasa C

WENTYLATORNIA
posadzka betonowa
51.40m2, h=2.30m

POM.TECHNICZNE
posadzka betonowa
32.73m2, h=2.80m

KOMUNIKACJA
lastryko
44.08m2, h=2.87m

projektowane poszerzenie istniejĂcego otworu
pod okno oddymiajĂce (wym.zew. okna 159x80cm)

KLATKA SCHODOWA
lastryko
28.55m2

WENTYLATORNIA
posadzka betonowa
19.26m2, h=2.87m
pomieszczenie
wydzielone poûarowo

projektowana konstrukcja pod skraplacz
patrz rys.konstrukcyjny nr K10

projektowane wyburzenia otwor·w
pod okna oddymiajĂce (wym.zew. okna 159x80cm)

projektowane wyburzenia otwor·w
pod okna oddymiajĂce (wym.zew. okna 119x116cm)

POM.TECHNICZNE
lastryko
32.73m2, h=2.80m

KOMUNIKACJA
lastryko
6.78m2, h=2.87m

KLATKA SCHODOWA
lastryko
22.22m2

pomieszczenie
wydzielone poûarowo

WENTYLATORNIA
lastryko
63.59m2, h=2.80m

projektowane wyburzenie otworu
pod okno oddymiajĂce (wym.zew. okna 175x80cm)

KLATKA SCHODOWA
lastryko
27.44m2

POM.TECHNICZNE
lastryko
24.30m2, h=2.80m

projektowane wyburzenie otworu
pod okno oddymiajĂce (wym.zew. okna 175x80cm)

projektowane poszerzenie istniejĂcego otworu
pod okno oddymiajĂce (wym.zew. okna 175x80cm)

PHU BUDOMEX 92-413 Ć·dŹ, ul.Tatrañska 21a	temat:	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU B-1 CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO	
	adres:	ĆĆDŹ, ul.Czechosjowacka 8/10	
	inwestor:	SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŹAD OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY Ć·dŹ,ul. Czechosjowacka 8/10	
	projektant:	mgr inŭ. arch. MARTA CZACHOROWSKA upr. proj. nr 30/LOOKK/2011	
	sprawdzajĂcy:	mgr inŭ. arch. MARIUSZ WIADEREK upr. proj. nr 17/89/WŭG	
	opracowanie:	mgr inŭ. arch. AGATA KRĆLIKOWSKA	
	branża:	ARCHITEKTURA	
	rysunek:	RZUT 2. PIĂTRA/DACHU	
	data:	grudzieĉ 2015	skala 1:100	nr rys.: 5