



NADPROŻE ŻELBETOWE N1

SKALA 1:25



PRZEKRÓJ A-A

SKALA 1:10



1. Beton: C16/20 (B20)
2. Stal zbrojeniowa:
 - zbrojenie główne: A-IIIIN (RB500W)
 - strzemiona: A-II (18G2)
3. Otulenie zbrojenia: $C_{nom}=30mm$

ŚREDNICA ZAGIĘCIA DLA #6: 24mm
ŚREDNICA ZAGIĘCIA DLA #12: 48mm

WYKAZ STALI NADPROŻE N1

LP	#	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	#6	#12
[-]	[mm]	[mm]	[szt.]	[m]	[m]
1	12	6350	5		31.75
2	12	6850	2		13.70
3	6	920	52	47.84	
Długość pręta łącznie [m]				47.84	45.45
Masa jednostkowa pręta [kg/m]				0,222	0.888
Masa pręta [kg]				10.62	40.36
Masa łącznie [kg]					50.98

PHU BUDOMEX
93-219 Łódź ul. Tatrzańska 21A

PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU B-1
SP ZOZ CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO UM W ŁODZI

ADRES: Łódź, ul.Czechosłowacka 8/10, dz.nr 403/2, 95/5 i 52/5, obręb W-14

RYSUNEK: NADPROŻE ŻELBETOWE N1
18x35cm

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Stanisław Keller
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno -
budowlanej nr ewid. 40/94/WŁ, 229/83/WML

OPRACOWANIE: mgr inż. Joanna Peska

DATA:
GRUDZIEŃ 2015

SKALA:
1:20

NR RYSUNKU:
K6