




NADPROŻE ŻELBETOWE PREFABRYKOWANE NAD POSZERZANYM/NOWYM OTWOREM DRZWIOWYM W ŚCIANIE KONSTRUKCYJNEJ
SKALA 1:10



PRZEKRÓJ PRZEZ BELKĘ NADPROŻOWĄ L-19
SKALA 1:5



PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:5



- UWAGA!
- 1. Nadproża 2xN/120 – otwory o szerokości w świetle 80–90cm. Nadproża 2xN/150 – otwory o szerokości w świetle 110–120cm.
 - 2. Minimalna głębokość oparcia nadproża na ścianie 10cm.
 - 3. Nadproża oparte na istniejącej ścianie nośnej i/lub częściowo na projektowanej ścianie działowej murowanej grubości 12cm

PHU BUDOMEX 93-219 Łódź ul. Tatrzańska 21A	TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU B-1 SP ZOZ CENTRALNEGO SZPITALA KLINICZNEGO UM W ŁODZI		
	ADRES: Łódź, ul.Czechosłowacka 8/10, dz.nr 403/2, 95/5 i 52/5, obręb W-14		
	RYSUNEK: NADPROŻE ŻELBETOWE NAD POSZERZANYM/NOWYM OTWOREM DRZWIOWYM W ŚCIANIE ISTNIEJĄCEJ gr.18cm		DATA: GRUDZIEŃ 2015
			SKALA: 1:5
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Stanisław Keller Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr ewid. 40/94/WŁ, 229/83/WML	
OPRACOWANIE:	mgr inż. Joanna Peska		